

Montage Condities

Montage Planning

Bij de bepaling van de in deze offerte vermelde montageprijs(en) zijn wij uitgegaan van een aaneensluitende montage. Een gefaseerde montage heeft een meerprijs tot gevolg. Wachturen hebben wij niet in deze offerte opgenomen.

WTH bevestigt u de montagedatum en reserveert hiervoor de benodigde montageploegen. Voor wijzigingen van montagedata binnen 48 uur vóór start montage zullen wij kosten in rekening brengen.

We verzoeken u om de planning minimaal 3 weken van tevoren met ons af te stemmen.

Vloersamenstelling

De vloer dient vlak, bezemschoon, watervrij en vrij van leidingen of andere obstakels te zijn.

Wij maken u erop attent dat als er een 'gietvloer' wordt gekozen, de leidingen elke 50 cm bevestigd dienen te worden in verband met het mogelijk opdrijven van de buis. Dit heeft een meerprijs tot gevolg.

Bij montage van vloerverwarmingsbuis in een constructievloer of wand, op het ondernet en/of tegen het bovennet, gaan wij ervan uit dat de vloerverwarmingsbuis niet door bouwstaalnetten, wapening en/of supportliggers geregen hoeft te worden. Indien dit wel het geval is heeft dit een meerprijs tot gevolg. Afhankelijk van de hoeveelheid benodigde rijgwerkzaamheden kan deze meerprijs oplopen van 2 tot 4 maal de opgegeven montageprijs.

Indien is gekozen voor een montage door middel van beugels of pluggen in de vloer moet de ondervloer hiervoor geschikt zijn. Als een breedplaatvloer, schuimbetonvloer of een andere systeemvloer wordt toegepast moet voor een andere montagemethode worden gekozen. Dit heeft een meerprijs tot gevolg.

Montage

WTH monteert de verdeler aan de wand, brengt de leidingen aan op de vloer en sluit deze vervolgens aan op de verdeler. Indien de wand nog niet is geplaatst, kunnen wij optioneel een set standconsoles voor de montage van de verdeler leveren en monteren.

In deze offerte zijn wij ervan uit gegaan dat de originele verdeler, gelijktijdig met de montage van de vloerverwarming kan worden gemonteerd. Indien door omstandigheden, de definitieve verdeler niet gelijktijdig kan worden gemonteerd, kunnen wij tegen meerkosten een tijdelijke persverdeler plaatsen.

Indien er randisolatie in de offerte is aangeboden wordt de randisolatie tegen de wanden bevestigd. Optioneel kunnen wij de randisolatie afsnijden boven de afwerkvloer. Indien er leverantie van regel materiaal in de offerte is opgenomen, wordt deze binnen 2 weken na opleveren van de vloerverwarming afgestuurd naar uw bedrijfsadres.

Als er bij de montage risico bestaat voor het doorboren van leidingen in de constructievloer dienen de leidingen door u op de vloer te worden gemarkeerd.

Vullen en afpersen

Nadat de vloerverwarmingsleidingen zijn gemonteerd en aangesloten op de verdeler, worden in dezelfde arbeidsgang standaard de leidingen afgeperst op lucht. Indien voor de optie 'spoelen en vullen met water' is gekozen. Gaan wij ervan uit dat deze werkzaamheden in dezelfde arbeidsgang als de montage van de vloerverwarming kunnen worden uitgevoerd.

Ken het spoelen en vullen met water niet in dezelfde arbeidsgang als de montage van de vloerverwarming worden uitgevoerd, heeft dit een meerprijs tot gevolg.

Vanwege veiligheidsredenen worden de leidingen afgeperst tot maximaal 2 tot 3 bar.

Op de bouwplaats dient een wateraansluiting aanwezig te zijn, waarbij de minimale waterleidingdruk, ter plaatse van de verdeler, 2 bar moet zijn. Deze aansluiting dient aanwezig te zijn binnen een straal van 20 meter vanaf de af te persen verdeler.

Bevriezingsgevaar

WTH neemt **geen** verantwoording voor installaties die vorstschade oplopen als deze met water zijn gevuld.

Het is de taak en de verantwoording van de opdrachtgever en/of aannemer om gedurende de vorstperiode zorg te dragen dat de complete installatie vorstvrij blijft.

Diefstal

WTH kan **geen** verantwoording nemen voor eventuele diefstal op de bouwplaats. Wij gaan ervan uit dat er een container (afsluitbaar) of afsluitbare ruimte gratis beschikbaar zal worden gesteld op het bouwterrein om onze materialen veilig op te kunnen slaan. Indien dit niet het geval is, zal WTH de kosten voor eventuele diefstal of beschadiging bij de opdrachtgever in rekening brengen. Desgewenst kan WTH een opslagcontainer tegen meerprijs faciliteren.